



คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง

ที่ ๑๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสูง มีความประสงค์ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๖ บ้านดงเรือง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๖.๐๐ ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรัง ความหนา - เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๖ บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้นสี่แยกบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ จุดสิ้นสุดถนน คสล. เดิมด้านทิศตะวันตกจรดบ้านคำชุมชน หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๗๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ และแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลโคกสูง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ คณะกรรมการ ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| ๑. นายวรเดช นาคบัว | ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นายปัญญา พลมีเดช | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | เป็น กรรมการ |
| ๓. นายชินณวรรธน์ภาค จันทรีใบ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |

มีหน้าที่

(๑) ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยถอดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ และประเมินหรือคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง


(๒) เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการประกาศสอบราคา/ประกาศประกวดราคา/ประกาศร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา (e-bidding) หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอื่น แล้วแต่กรณีต่อไป

(๓) ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคาคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



(นายสมหมาย ไขสันต์)

นายกรัฐมนตรีต่างประเทศ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616.00 ตารางเมตร

รองพื้นทางลูกรังหนา - เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้น สี่แยกบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 จุดสิ้นสุด ถนน คสล.เดิมด้านทิศตะวันตกจรดบ้านคำชุมชน หมู่ที่ 6

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการตามแบบ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-203 และแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด

ประมาณราคา วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxXF	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม							
	1.1 งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	770	1.36	1,047.20	1.3624	379.51	1,426.71
2	งานลูกรังพื้นทาง + ไหล่ทาง	ลบ.ม.	23	100.87	2,320.01	1.3624	840.77	3,160.78
3	งานทรายรองพื้น							
	3.1 งานทรายรองพื้นอัดแน่น	ลบ.ม.	30.8	364.00	11,211.20	1.3624	4,062.94	15,274.14
	3.2 ค่าแรงปรับเกลี่ยทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	30.8	91.00	2,802.80	1.3624	1,015.73	3,818.53
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	4.1 คอนกรีตโครงสร้าง Strength 280 Ksc.	ลบ.ม.	95	1,884.00	178,980.00	1.3624	64,862.35	243,842.35
	4.2 ค่าแรงเทคอนกรีตพร้อมแต่งหน้า	ลบ.ม.	95	306.00	29,070.00	1.3624	10,534.97	39,604.97
5	งานไม้แบบ							
	5.1 ค่าแบบข้างค้ำคึดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	308	20.60	6,344.80	1.3624	2,299.36	8,644.16
	5.2 ค่าแรงตั้งแบบข้าง	ตร.ม.	69.3	115.00	7,969.50	1.3624	2,888.15	10,857.65
6	งานเหล็กเสริม							
	6.1 เหล็ก wrie mesh ๑ - 4 มม. ขนาด 0.10x0.30 ม.๕	ตร.ม.	616	34.00	20,944.00	1.3624	7,590.11	28,534.11
	6.2 ค่าแรงปูเหล็ก wrie mesh	ตร.ม.	616	5.00	3,080.00	1.3624	1,116.19	4,196.19
	6.3 งานรอยต่อ(CONSTRUCTION JOINT) ทุกระยะ 10.00 เมตร	เมตร	48	96.00	4,608.00	1.3624	1,669.94	6,277.94
	6.4 งานรอยต่อ(LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	154	28.00	4,312.00	1.3624	1,562.67	5,874.67
	6.5 งานรอยต่อ(EXPANSION JOINT) ทุกระยะไม่เกิน 50.00 เมตร	เมตร	12	109.00	1,308.00	1.3624	474.02	1,782.02
7	แผ่นพลาสติกรองพื้นทาง กว้าง 1.20 เมตร หนา 0.07 มม.	เมตร	60	11.00	660.00	1.3624	239.18	899.18
8	งานท่อระบายน้ำ คสล. 8.1 ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ - 0.40x1.00 ม. (พร้อมค่าแรงวางท่อและยาแนวรอยต่อ)	ท่อน	6	385.00	2,310.00	1.3624	837.14	3,147.14
9	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน

276,967.51

100,373.03

377,340.54

คิดเพียง

377,000.00

ตัวอักษร

(สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

276,967.51

บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน

=

377,340.54

บาท

คิดเพียง

=

377,000.00

บาท

พื้นที่ผิวจราจร

=

616.00

ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ

=

612.01

บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

=

90

วัน

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายวรเดช นาคบัว)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปัญญา พลมีเดช)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินณวรรณ์ภาค จันทรีใบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน