

แบบสรุปราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยขาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก
 รายการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 21 ท่อน
 สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยขาด หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี บริเวณที่นายอนันต์ พันธุ์ประเสริฐ
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 ประมาณการตามแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด
 ประมาณราคา วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F.	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. - ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑- 1.00x1.00 ม. (พร้อมค่าแรงวางท่อและยาแนวรอยต่อ)	ท่อน	21	1,422.00	29,862.00	1.2764	8,253.86	38,115.86
2	งานโครงสร้าง							
2.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 ksc.	ลบ.ม.	8.3	1,884.00	15,637.20	1.2764	4,322.12	19,959.32
	- ค่าแรงเทคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	8.3	306.00	2,539.80	1.2764	702.00	3,241.80
	- เหล็กเสริม DB - 12 มม.	ตัน	0.38	25,291.00	9,610.58	1.2764	2,656.36	12,266.94
	- เหล็กเสริม RB - 6 มม.	ตัน	0.0155	27,141.00	420.69	1.2764	116.28	536.96
	- ค่าแรงตัด ดัดและผูกเหล็กเสริม	ตัน	0.3955	3,500.00	1,384.25	1.2764	382.61	1,766.86
2.2	ไม้อัดแบบหน้าดำ 15 มม.	แผ่น	8	540.00	4,320.00	1.2764	1,194.05	5,514.05
2.3	ไม้ยูคา ยาว 3.00 ม.	ท่อน	30	30.00	900.00	1.2764	248.76	1,148.76
2.4	ตะปู 3"	กก.	5	42.43	212.15	1.2764	58.64	270.79
2.5	ลวด	กก.	5	44.16	220.80	1.2764	61.03	281.83
3	งานดินถม							
	- จ้างเหมารถแบ็คโฮ	LS.	1	12,000.00	12,000.00	1.2764	3,316.80	15,316.80
	- งานดินถม	ลบ.ม.	65	104.00	6,760.00	1.2764	1,868.46	8,628.46
4	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1.00	-	-		-	-

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน

83,867.47 23,180.97 107,048.43

คิดเพียง

107,000.00

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม

= 83,867.47 บาท

ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2764

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน

= 107,048.4330 บาท

คิดเพียง

= 107,000.0000 บาท

จำนวน

= 1.00 แห่ง

ราคาแห่งละ

= 107,000.00 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

= 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปัญญา พลมีเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินฉัตรธนาภักดิ์ จันทร์ใบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิรประภา นัยจิตร)

เจ้าพนักงานธุรการ