

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนค้ำม้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองคาไถ่
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
 โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนค้ำม้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองคาไถ่ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 จุดเริ่มบริเวณหลังโรงเรียนบ้านหนองคาไถ่ จุดสิ้นสุด ค้ำม้อย(บริเวณที่ดินนายสมิณ อัคราส)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี


ประมาณการตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทอ-2-203 และแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด
 คำนวณราคากลาง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F.	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม							
	1.1 งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	750	1.36	1,020.00	1.3642	371.48	1,391.48
2	งานลูกรังพื้นทาง + โหล่ทาง	ลบ.ม.	22.50	109.97	2,474.33	1.3642	901.15	3,375.47
3	งานทรายรองพื้น							
	3.1 งานทรายรองพื้นอัดแน่น	ลบ.ม.	30.00	364.00	10,920.00	1.3642	3,977.06	14,897.06
	3.2 ค่าแรงปรับเกลี่ยทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	30.00	91.00	2,730.00	1.3642	994.27	3,724.27
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	4.1 คอนกรีตโครงสร้าง Strength 280 Ksc.	ลบ.ม.	90.00	2,056.00	185,040.00	1.3642	67,391.57	252,431.57
	4.2 ค่าแรงเทคอนกรีตพร้อมแต่งหน้า	ลบ.ม.	90.00	306.00	27,540.00	1.3642	10,030.07	37,570.07
5	งานไม้แบบ							
	5.1 ค่าแบบข้างค้ำค้ำตามยาว 2 ข้าง	เมตร	300.00	20.60	6,180.00	1.3642	2,250.76	8,430.76
	5.2 ค่าแรงตั้งแบบข้าง	ตร.ม.	45	115.00	5,175.00	1.3642	1,884.74	7,059.74
6	งานเหล็กเสริม							
	6.1 เหล็ก wire mesh ๘ - 4 มม. ขนาด 0.10x0.30 ม.#	ตร.ม.	600.00	37.59	22,554.00	1.3642	8,214.17	30,768.17
	6.2 ค่าแรงปูเหล็ก wire mesh	ตร.ม.	600.00	5.00	3,000.00	1.3642	1,092.60	4,092.60
	6.3 งานรอยต่อ(CONSTRUCTION JOINT) ทุกระยะ 10.00 เมตร	เมตร	48	143.00	6,864.00	1.3642	2,499.87	9,363.87
	6.4 งานรอยต่อ(LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	150.00	32.00	4,800.00	1.3642	1,748.16	6,548.16
	6.5 งานรอยต่อ(EXPANSION JOINT) ทุกระยะไม่เกิน 50.00 เมตร	เมตร	8	156.00	1,248.00	1.3642	454.52	1,702.52
7	แผ่นพลาสติกรองพื้นทาง กว้าง 1.20 เมตร หนา 0.07 มม	เมตร	56	11.00	616.00	1.3642	224.35	840.35
8	งานท่อระบายน้ำ คลส. B.1 ท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ - 0.40x1.00 ม. (พร้อมค่าแรงวางท่อและขยำนวรอยต่อ)	ท่อ	-	462.00	-	1.3642	-	-
9	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน					280,161.33		102,034.75	382,196.08
คิดเพียง								375,000.00
ตัวอักษร								(สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง	=	280,161.33	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน	=	382,196.08	บาท
คิดเพียง	=	375,000.00	บาท
พื้นที่ผิวจราจร	=	600.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ	=	625.00	บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	=	90	วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายเอกชัย ทิมินกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายปัญญา พลรัมย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายชัชฌาภรณ์ภาค จันทร์ใบ)