

แบบสรุปราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยลาด หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไถ่
 รายการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 21 ท่อน
 สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยลาด บริเวณที่สวน นางบรรณ กล้าหาญ
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 ประมาณการตามแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด
 ประมาณราคา วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F.	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.00x1.00 ม. (พร้อมค่าแรงวางท่อและยาแนวรอยต่อ)	ท่อน	21	1,422.00	29,862.00	1.2782	8,307.61	38,169.61
2	งานโครงสร้าง							
	2.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 ksc.	ลบ.ม.	8.3	1,884.00	15,637.20	1.2782	4,350.27	19,987.47
	- ค่าแรงเทคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	8.3	306.00	2,539.80	1.2782	706.57	3,246.37
	- เหล็กเสริม DB - 12 มม.	ตัน	0.38	25,291.00	9,610.58	1.2782	2,673.66	12,284.24
	- เหล็กเสริม RB - 6 มม.	ตัน	0.0155	27,141.00	420.69	1.2782	117.03	537.72
	- ค่าแรงตัด ดัดและผูกเหล็กเสริม	ตัน	0.3955	3,500.00	1,384.25	1.2782	385.10	1,769.35
	2.2 ไม้อัดแบบหน้าดำ 15 มม.	แผ่น	8	540.00	4,320.00	1.2782	1,201.82	5,521.82
	2.3 ไม้ยูคา ยาว 3.00 ม.	ท่อน	30	30.00	900.00	1.2782	250.38	1,150.38
	2.4 ตะปู 3"	กก.	5	42.43	212.15	1.2782	59.02	271.17
	2.5 ลวด	กก.	5	44.16	220.80	1.2782	61.43	282.23
3	งานดินถม							
	- ข้างเหมารวดแบ็คโฮล	LS.	1	12,000.00	12,000.00	1.2782	3,338.40	15,338.40
	- งานดินถม	ลบ.ม.	65	104.00	6,760.00	1.2782	1,880.63	8,640.63
4	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1.00	-	-		-	-

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน

83,867.47

23,331.93

107,199.39

คิดเพียง

107,000.00

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม

=

83,867.47

บาท

ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม

=

1.2782

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน

=

107,199.3944

บาท

คิดเพียง

=

107,000.0000

บาท

จำนวน

=

1.00

แห่ง

ราคาแห่งละ

=

107,000.00

บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

=

90

วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินนวรรณ์ภาค จันทร์ใบ)

นายช่างโยธาชำนานูญาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิรประภา นัยจิตร)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปัญญา พลมีเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง