


แบบสรุปราคาส่งงานก่อสร้างทาง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเคเคเดิม หมู่ที่ 5 บ้านด้ายสุวรรณ
 รายการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง รongพื้นทางอุกิ้งหนา - เมตร โหล่งทางอุกิ้งกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านด้ายสุวรรณ
 เจ้าของโครงการ จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (แยกถนนสร้างสรรค์-หนองง) จุดสิ้นสุด แยกถนนลาดยางโคกสูง-เม็กใหญ่ เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 ปรณณการตามแบบ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทอ-2-203 และแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด
 ประมาณราคา วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยx FF	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างถนนเดิม							
1.1	งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	800	1.36	1,088.00	1.3642	396.25	1,484.25
2	งานอุกิ้งพื้นทาง + โหล่งทาง	ลบ.ม.	40	109.10	4,364.00	1.3642	1,589.37	5,953.37
3	งานทรายรองพื้น							
3.1	งานทรายรองพื้นอัดแน่น	ลบ.ม.	40	364.00	14,560.00	1.3642	5,302.75	19,862.75
3.2	ค่าแรงปรับเกลี่ยทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40	91.00	3,640.00	1.3642	1,325.69	4,965.69
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง Strength 280 Ksc.	ลบ.ม.	120	1,822.00	218,640.00	1.3642	79,628.69	298,268.69
4.2	ค่าแรงเทคอนกรีตพร้อมแต่งหน้า	ลบ.ม.	120	305.00	36,720.00	1.3642	13,373.42	50,093.42
5	งานไม้แบบ							
5.1	ค่าแบบข้างคิวดาวยาว 2 ข้าง	เมตร	400	20.60	8,240.00	1.3642	3,001.01	11,241.01
5.2	ค่าแรงตั้งแบบข้าง	ตร.ม.	60	115.00	6,900.00	1.3642	2,512.98	9,412.98
6	งานเหล็กเสริม							
6.1	เหล็ก wire mesh ๑ - 4 มม. ขนาด 0.10x0.30 ม.๙	ตร.ม.	800	44.69	35,752.00	1.3642	13,020.88	48,772.88
6.2	ค่าแรงปูเหล็ก wire mesh	ตร.ม.	800	5.00	4,000.00	1.3642	1,456.80	5,456.80
6.3	งานรอยต่อ(CONSTRUCTION JOINT) ทุกระยะ 10.00 เมตร	ม.	72	143.00	10,296.00	1.3642	3,749.80	14,045.80
6.4	งานรอยต่อ(LONGITUDINAL JOINT)	ม.	200	34.00	6,800.00	1.3642	2,476.56	9,276.56
6.5	งานรอยต่อ(EXPANSION JOINT) ทุกระยะไม่เกิน 50.00 เมตร	ม.	12	156.00	1,872.00	1.3642	681.78	2,553.78
7	แผ่นพลาสติกรองพื้นทาง กว้าง 1.20 เมตร ทน 0.07 มม.	เมตร	144	11.00	158.40	1.3642	57.69	216.09
8	งานท่อระบายน้ำ คสล.							
8.1	ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ - 0.40x1.00 ม. (พร้อมค่าแรงวางท่อและยกแนวรอยต่อ)	ฟุตอน	6.00	462.00	2,772.00	1.3642	1,009.56	3,781.56
9	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	1.3642	-	-
รวมราคาส่งและค่าแรงงาน					355,802.40		129,583.23	485,385.63
คิดเพียง								483,000.00
ด้วยอักษร					(เส้นแนบปิดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=	355,802.40		บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					=	1.3642		
รวมราคาส่งและค่าแรงงาน					=	485,385.6341		บาท
คิดเพียง					=	483,000.0000		บาท
พื้นที่ผิวจราจร					=	800.00		ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ					=	603.75		บาท
ระยะเวลาดำเนินการ					=	90		วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายชินณวรรธน์ภาค จันทร์วิโร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวจิรประภา นัยจิตร)
 เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายปัญญา พลมีเดช)
 ผู้อำนวยการกองช่าง